



Urząd Gminy
ul. Niepodległości 6
12 - 120 Dźwierzuty
Woj. Warmińsko - Mazurskie

Tel. 089 6211232
Fax 089 6211233
NIP 745-10-90-664
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
www.ug-dzwierzuty.pl

Nasz znak: ZP-271/1/2012

Dźwierzuty, dnia 24.01.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zamówienia publicznego znak: ZP-271/1/2012 – Budowa sali gimnastycznej w Orzynach.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2012 r. wpłynęło następujące zapytanie dot. postępowania:

Odpowiedzi zostały umieszczone pod pytaniami.

Pytanie:

Roboty sanitarne :

1. W związku z koniecznością uwzględnienia w cenie ofertowej (ryczałtowej) dodatkowych prac opisanych w punkcie 5.3 Opisu technicznego do projektu branży sanitarnej a związanych z istniejącymi obiektami (szkoła i biblioteka), czyli:

- a. zdemontowanie urządzeń istniejącej kotłowni wraz z orurowaniem
- b. zamianę centralnego układu odpowietrzania na odpowietrzniki indywidualne
- c. wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne
- d. płukanie istniejącej instalacji c.o.

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakującą dokumentację (inwentaryzację instalacji c.o.) i przedmiary robót lub wyłączenie z zakresu oferty.

Odpowiedź:

Opisane w pkt 5.3 dodatkowe prace są poza zakresem oferty a dotyczą dostosowania istniejącej instalacji c.o. budynku szkoły i biblioteki do nowego zasilania w ciepło z likwidacją istniejących kotłowni.

Pytanie:

Czy należy przewidzieć biały montaż dla osób niepełnosprawnych (umywalki , ustępy , baterie). Jeżeli należy wycenić w ofercie biały montaż dla osób niepełnosprawnych ,to prosimy o podanie ilości , typu i danych technicznych oraz prosimy uzupełnić przedmiar robót).

Odpowiedź:

Biały montaż dla NPS został ujęty w ramach działu 19 kosztorysu i ujęto w nim: dwa ustępy z uchwytnymi, dwie umywalki z uchwytnymi, dwa siedziska z uchwytnymi.

Pytanie:

W przedmiarach na sieć c.o. nie uwzględniono przyłącza sieci cieplnej do istniejącego budynku biblioteki . Czy należy je doliczyć . Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny, ilości robót oraz nr poz. której należy uwzględnić w/w przyłączy.

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć przyłącze sieci cieplnej do budynku biblioteki z rur 2x27/110 długości łącznej 24,1m wg profilu załączonego do projektu budowlanego.

Pytanie:

Roboty Budowlane :

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz stali kształtowej na konstrukcję dachu Sali gimnastycznej i konstrukcję naczynia wzbiorczego.

Odpowiedź:

Wykaz stali dla kratownicy i konstrukcji naczynia zbiorczego przedstawiono w specyfikacji ST-B.06. Natomiast długość płatwi i wymian - dwuteownik PE 120 - 4,1Mg, stężeń z kątownika 45x45x5 - 0,86Mg.

Pytanie:

Jakiego koloru ma być stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa i PCV. W jakiej okładzinie należy wycenić stolarkę drzwiową wew. drewnianą oraz jakie przyjąć do wyceny ościeżnice (stałe ,regulowane , stalowe czy drewniane).

Odpowiedź:

Zgodnie ze ST-B.10.wszystkie elementy aluminiowe wg pkt 2.1.2.,elementy drewniane wg pkt 2.3. Natomiast wg pkt 1.3.specyfikacji proponowaliśmy aby inwestor określił rodzaj materiału stolarki. Ościeżnice proponujemy przyjąć jako stalowe stałe.

Pytanie:

W załączniku nr 8 do Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót - architektura, brakuję pozycji B.09 Pokrycie Dachów (pozycja ta znajduję się w spisie treści do specyfikacji, ale brak jest pliku PDF). Proszę o umieszczenie załącznika na stronie gminy.

Odpowiedź:

Umieszczamy na naszej stronie brakujące pozycje do Specyfikacji.

Wójt Gminy Dźwierzuty
mgr inż. Czesław Wierzuk

W O J T
mgr inż. Czesław Wierzuk