

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont pokrycia dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Obiekt      Świetlica Wiejska w Targowie  
Kod CPV     45453000-7  
Budowa     Miejscowość Taregowo gm. Dźwierzuty Dz.Nr. 331/2, 332  
Inwestor    Gmina Dźwierzuty 12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6

---

---

Świetlica Wiejska w Targowie

**ZAKRES PRAC**

Kosztorys niniejszy opracowano w oparciu o projekt techniczny oraz pomiary z natury.

Zakres prac ujętych w kosztorysie:

**I. NAPRAWA POKRYCIA DACHU.**

1. Wymiana i uzupełnienie wszystkich obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (kołnierze ścian, pasy nadrynnowe i podrynnowe atyki, kosze dachowe).
2. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.
- 3..Montaż wyłazu dachowego przy kominie

**II. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

1. Planuje się wymianę wszystkich okien w budynku na nowe z PCW wraz z montażem podokienników obróbką i pomalowaniem ościeży.
2. Wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych (za wyjątkiem wrót garażowych) na nowe antywłamaniowe z obróbką w murach.

**III. REMONT POMIESZCZENIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH**

1. Rozebranie ścianki działowej drewnianej
2. Rozebranie podsufitek i okładzin ścian z płyt drewnopochodnych.
3. Docieplenie stropu nad pomieszczeniem, skosów dachu oraz ścianek wykonując następujące warstwy:
  - wiatroizolacja z folii polietylenowej
  - wełna mineralna miękka grub. 18cm.
  - izolacja z folii polietylenowej
  - ruszt metalowy lub drewniany
  - płyty gipsowo-kartonowe.
4. Wszystkie ściany pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną
5. Wykonać posadzkę z płytek gres z cokolikami

Świetlica Wiejska w Targowie

Nr	Opis robót
1.	NAPRAWA POSZYCIA DACHU
2.	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
3.	REMONT POMIESZCZENIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Świetlica Wiejska w Targowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. NAPRAWA POSZYCIA DACHU</b>				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15,135+23,635 Na atykach 12,35+18,05	m m razem	38,770 30,400 69,170
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,60x5 Atyki 1,10x4	m m razem	23,000 4,400 27,400
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku W koszu 5,05x0,30 Przy atykach 1,70x0,25x4 Na murach ogniowych 7,20x0,40x3 Przy murach ognowych 7,20x0,25x2 Przy wieży 4,10x0,40 Przy kominie (0,60+0,51)x2x0,25 Pasy nadrynnowe (15,135+23,635)x0,25 (12,35+18,05)x0,25 Pod atykami (12,35+18,05)x0,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	1,515 1,700 8,640 3,600 1,640 0,555 9,693 7,600 7,600 42,543
4	KNR 2-02w 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
5	KNR 4-01w 0537/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej W koszu 5,05x0,30 Przy atykach 1,70x0,25x4 Na murach ogniowych 7,20x0,40x3 Przy murach ognowych 7,20x0,25x2 Przy wieży 4,10x0,40 Przy kominie (0,60+0,51)x2x0,25 Pasy nadrynnowe (15,135+23,635)x0,25 (12,35+18,05)x0,25 Pod atykami (12,35+18,05)x0,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	1,515 1,700 8,640 3,600 1,640 0,555 9,693 7,600 7,600 42,543
6	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 18,60	m razem	18,600 18,600
7	KNR 4-01w 0523/08	Wstawienie i polutowanie małych łątek o powierzchni do 0,01m <sup>2</sup> z blachy ocynkowanej Wieża 15	szt razem	15,000 15,000
8	KNR 2-02w 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm 15,135+23,635 Na atykach 12,35+18,05	m m razem	38,770 30,400 69,170
9	KNR 2-02w 0526/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm 4,60x5 1,10x4	m m razem	23,000 4,400 27,400
10	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m (15,20+23,62)x6,00	m2 razem	232,920 232,920

Świetlica Wiejska w Targowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	KNR 4-01w 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  Okno podawcze 142x103 1 Poddasze 150x80 15 108x145 1 88x145 1 Drzwi zewnętrzne 1 81x210 2		
			szt	1,000
			szt	15,000
			szt	1,000
			szt	1,000
			szt	1,000
			szt	2,000
		razem	szt	21,000
2	KNR 4-01w 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  Parter 1,50x1,44x8 Poddasze 1,48x1,44 1,45x1,46 Drzwi 1,60x2,00		
			m2	17,280
			m2	2,131
			m2	2,117
			m2	3,200
		razem	m2	24,728
3	KNR 2-02w 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  Okno podawcze 1,42x1,03 Poddasze 1,50x0,80x15 0,88x1,45		
			m2	1,463
			m2	18,000
			m2	1,276
		razem	m2	20,739
4	KNR 2-02w 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  Parter 1,50x1,44x8 Poddasze 1,45x1,46 1,48x1,44 1,08x1,45		
			m2	17,280
			m2	2,117
			m2	2,131
			m2	1,566
		razem	m2	23,094
5	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m  21		
			szt	21,000
		razem	szt	21,000
6	KNR 2-02w 1203/01	Drzwi antywłamaniowe jednoskrzydłowe o powierzchni do 2m2  0,81x2,10 0,91x2,10		
			m2	1,701
			m2	1,911
		razem	m2	3,612
7	KNR 2-02w 1203/02	Drzwi antywłamaniowe dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2m2  1,60x2,00		
			m2	3,200
		razem	m2	3,200
8	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów Parter (1,50+1,44+1,44)x8 Okno podawcze (1,42+1,03+1,03)x2 Poddasze (1,50+0,80+0,80)x15 (0,88+1,45+1,45) Drzwi zewnętrzne (0,81+2,10+2,10) (0,91+2,10+2,10) (1,60+2,00+2,00)		
			m	35,040
			m	6,960
			m	46,500
			m	3,780
			m	5,010
			m	5,110
			m	5,600
		razem	m	108,000
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  Parter (1,50+1,44+1,44)x8x0,25 Okno podawcze (1,42+1,03+1,03)x2x0,25 Poddasze (1,50+0,80+0,80)x15x0,25 (1,08+1,45+1,45)x0,25 Drzwi zewnętrzne (0,81+2,10+2,10)x0,25 (0,91+2,10+2,10)x0,25 (1,60+2,00+2,00)x0,25		
			m2	8,760
			m2	1,740
			m2	11,625
			m2	0,995
			m2	1,253
			m2	1,278
			m2	1,400
		razem	m2	27,051

Świetlica Wiejska w Targowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>3. REMONT POMIESZCZENIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>				
1	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 12,25x2,86	m2	35,035
		razem	m2	35,035
2	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt wiórowych stropów drewnianych 10,20x7,75 2,00x3,60 2,00x3,50x2	m2 m2 m2	79,050 7,200 14,000
		razem	m2	100,250
3	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowych 10,20x2,80x2 -1,50x0,80x10 2,00x1,20x2 2,20x1,30x0,5x2	m2 m2 m2 m2	57,120 -12,000 4,800 2,860
		razem	m2	52,780
4	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 10,20x7,75 2,00x3,60 2,00x3,50x2	m2 m2 m2	79,050 7,200 14,000
		razem	m2	100,250
5	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych 10,20x2,80x2 -1,50x0,80x10 2,00x1,20x2 2,20x1,30x0,5x2	m2 m2 m2 m2	57,120 -12,000 4,800 2,860
		razem	m2	52,780
6	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 10,20x2,80x2 -1,50x0,80x10 2,00x1,20x2 2,20x1,30x0,5x2	m2 m2 m2 m2	57,120 -12,000 4,800 2,860
		razem	m2	52,780
7	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 10,20x7,75 2,00x3,60 2,00x3,50x2	m2 m2 m2	79,050 7,200 14,000
		razem	m2	100,250
8	KNR 2-02 0607/01	Wiatroizolacja z folii polietylenowej szerokiej 10,20x2,80x2 -1,50x0,80x10 2,00x1,20x2 2,20x1,30x0,5x2 10,20x7,75 2,00x3,60 2,00x3,50x2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	57,120 -12,000 4,800 2,860 79,050 7,200 14,000
		razem	m2	153,030
9	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa grub. 18cm 10,20x7,75 2,00x3,60 2,00x3,50x2	m2 m2 m2	79,050 7,200 14,000
		razem	m2	100,250
10	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho grub, 18cm 10,20x2,80x2 -1,50x0,80x10	m2 m2	57,120 -12,000

## Świetlica Wiejska w Targowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,00x1,20x2	m2	4,800
		2,20x1,30x0,5x2	m2	2,860
		razem	m2	52,780
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej		
		10,20x2,80x2	m2	57,120
		-1,50x0,80x10	m2	-12,000
		2,00x1,20x2	m2	4,800
		2,20x1,30x0,5x2	m2	2,860
		10,20x7,75	m2	79,050
		2,00x3,60	m2	7,200
		2,00x3,50x2	m2	14,000
		razem	m2	153,030
12	KNR 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		(0,25+0,20)x2x2,96x8	m2	21,312
		(0,20+0,15)x2x3,50x8	m2	19,600
		razem	m2	40,912
13	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		10,20x2,80x2	m2	57,120
		-1,50x0,80x10	m2	-12,000
		2,00x1,20x2	m2	4,800
		2,20x1,30x0,5x2	m2	2,860
		10,20x7,75	m2	79,050
		2,00x3,60	m2	7,200
		2,00x3,50x2	m2	14,000
		(0,25+0,20)x2x2,96x8	m2	21,312
		(0,20+0,15)x2x3,50x8	m2	19,600
		razem	m2	193,942
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		(3,60+7,75)x0,5x2,86	m2	16,231
		7,75x2,86	m2	22,165
		razem	m2	38,396
15	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		12,25x7,75	m2	94,938
		razem	m2	94,938
16	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
		12,25x7,75	m2	94,938
		razem	m2	94,938
17	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2		
		(12,25+7,75)x2	m	40,000
		razem	m	40,000

Świetlica Wiejska w Targowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	1.348,794		
		Razem	<b>1.348,794</b>		



## Świetlica Wiejska w Targowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,119		
2	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	214,040		
3	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	64,390		
4	Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm	kg	149,407		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,140		
6	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,016		
7	Drzwi wejściowe antywłamaniowe dwuskrzydłowe	m2	3,200		
8	Drzwi wejściowe antywłamaniowe z zamkiem atestowanym	m2	3,612		
9	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	18,718		
10	Farba emulsyjna Polinit	dm3	50,231		
11	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	367,272		
12	Gąsiorzy z blachy powlekanej	m	19,716		
13	Gips budowlany szpachlowy	t	0,204		
14	Gwoździe budowlane gołe	kg	2,213		
15	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,553		
16	Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane	kg	1,752		
17	Klej kostny	kg	0,970		
18	Kołki rozporowe	szt	556,329		
19	Kotwy elastyczne	szt	265,279		
20	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	53,133		
21	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	136,237		
22	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	301,971		
23	Kwas solny techniczny	kg	0,748		
24	Listwy iglaste kl.III	m3	0,228		
25	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne do 1,5m2	m2	20,739		
26	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne ponad 1.5m2	m2	23,094		
27	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	13,079		
28	Pianka poliuretanowa	kg	0,210		
29	Piasek do zapraw	m3	0,724		
30	Płytki, terakota GRES 15x15cm	m2	6,200		
31	Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	96,837		
32	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm	m2	201,581		
33	Płyty pomostowe długie	m2	2,329		
34	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,047		
35	Płyty z wełny mineralnej miękkie gr.18cm	m2	160,682		
36	Podokienniki prefabrykowane z PCW l=1,50m	szt	21,000		
37	Silikon	kg	0,748		
38	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	2,110		
39	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach	kg	1,941		
40	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	581,826		
41	Śruby kotwiące	szt	5,000		
42	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	285,137		
43	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	9,042		
44	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	138,340		
45	Uszczelki gumowe	m	38,316		
46	Wapno suchogaszzone	t	0,184		
47	Wkręty do blach samogwintujące	szt	114,948		
48	Wkręty do płyt gipsowych	kg	4,638		
49	Woda	m3	0,317		
50	Wyłazy dachowe	szt	1,000		
51	Zaprawa cementowa M12	m3	0,068		
52	Zaprawa cementowo-wapienna m.30	m3	0,273		
53	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	711,452		
54	Zaprawa klejąca	kg	450,956		
55	Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31	kg	28,833		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Świetlica Wiejska w Targowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	2,160		
2	Rusztowanie "Warszawa"	m-g	22,686		
3	Środek transportowy	m-g	13,823		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,080		
5	Wyciąg	m-g	20,640		
		Razem	<b>60,389</b>		