

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
d.1	0112-01	0.073	ha	0.073	
				RAZEM	0.073
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0101-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1	0108-01	0.006	ha	0.006	
				RAZEM	0.006
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02 + KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	30.000	
		30		RAZEM	30.000
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0811-01	167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-03	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 2-09	Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km	t		
d.1	0425-06	90.18	t	90.180	
				RAZEM	90.180
9	KNR 2-09	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km	t		
d.1	0425-08	30	t	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNKRB 6	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1	0808-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45112730-1	ROBOTY ZIEMNE			
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km, zdjęcie warstwy humusu	m ³		
d.2	0206-04	(571+47+40+30)*0.3	m ³	206.400	
				RAZEM	206.400
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	356	m	356.000	
				RAZEM	356.000
3	45233300-2	PODBUDOWA			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	478	m ²	478.000	
				RAZEM	478.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		478	m ²	478.000	
				RAZEM	478.000
14	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa	m ²		
d.3	0111-02	gr.15 cm			
		494	m ²	494.000	
				RAZEM	494.000
15	KNR 2-31	Podbudowa pod chodnik.Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni roz-	m ²		
d.3	0202-01	ścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm			
		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
4	45233222-1	KRAWĘŻNIKI IOBRZEŻA			
16	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.4	0403-03	betonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
		356	m	356.000	
				RAZEM	356.000
17	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.4	0404-01	wypełnione zaprawą cementową			
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
5	45233220-7	NAWIERZCHNIA			
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.5	0511-02	mentowo-piaskowej			
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce pias-	m ²		
d.5	0511-04	kowej			
		494	m ²	494.000	
				RAZEM	494.000
6	45000000-7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
20	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże-	m ²		
d.6	0401-04	niem			
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
21	KNR 5-12	Wykopy ręczne pod słupy pojedyncze przelotowe o długości żerdzi 10 m	szt.		
d.6	0201-01 +	Montaż i stawianie słupów pojedynczych P,PL z żerdziami ZN o dług. 10 m			
	KNR 5-12	w liniach jednotorowych			
	0301-01 +	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 35 mm ²			
	KNR 5-12				
	0501-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.6	1406-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000