istn. kabel energ. NN ø20 Rc=139,80

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	152,80		148,00		145,50		145,40		143,00		140,50		140,50		146,50		145,40
Rzędna terenu istniejącego	152,80		148,00		145,50		145,40		143,00		140,50		140,50		146,50		145,40
Rzędna dna kanału	151,30		146,50		144,20		144,00		141,70		139,00		138,93		145,00		144,00
Zagłębienie dna kanału [m]	1,50		1,50		1,30		1,40		1,30		1,50		1,57		1,50		1,40
Odległości [m]		36,00		23,00		19,50		40,00		41,50		7,00		16,00			
Średnice, materiał / Spadek		PVC Ø200	13,3 %		PVC Ø200	10,0 %	PVC Ø200	1,0 %	PVC Ø200	5,8 %	PVC Ø200	6,5 %	PVC Ø200	1,0 %	PVC Ø200	6,2 %		
Długość trasy [m]	0,00		36,00		59,00		78,50		118,50		160,00		167,00		0,00		16,00
	S126	Studnia rozprężna	S127	S128	S129		S131		Studnia rozprężna S132		P4		S130		S129		

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"IZOTERMA" PRACOWNIA PROJEKTOWA
10 - 137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniam		
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL	**Sprawdził:**	inż. Piotr Świętcki upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL		
Inwestor:	Urząd Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty	Adres inwestycji:	na trasie Linowo - Dąbrowa - Dźwierzuty
Skala:	**Data:**	**Nr rys.:**	
1 : 100 : 500	**04. 2009 r.**	**60**	