proj. kan. san. ø110 Rd=136,87

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

	S425	S424	S423	S422	S421	P18
Rzędna terenu projektowanego	138,10	137,80	137,80	137,80	138,00	
Rzędna terenu istniejącego	138,10	137,80	137,80	137,90	138,00	139,00
Rzędna dna kanału	135,90	136,60	136,47	136,29	136,21	136,12
Zagłębienie dna kanału [m]	1,20	1,20	1,33	1,61	1,79	1,88
Odległości [m]	40,00	25,00	35,50	16,50	3,50	
Średnice, materiał	PVC Ø200	PVC Ø200			PVC Ø200	
Spadek	0,7 %		0,5 %			1,1 %
Długość trasy [m]	0,00	40,00	65,00	100,50	117,00	120,50

	S416	S417	S418	S419	S420	S421
Rzędna terenu projektowanego	140,40	138,80	138,50	139,50	139,00	138,00
Rzędna terenu istniejącego	140,40	138,80	138,50	139,50	139,00	138,00
Rzędna dna kanału	139,10	137,80	137,30	137,18	136,98	136,21
Zagłębienie dna kanału [m]	1,30	1,00	1,20	2,32	2,02	1,79
Odległości [m]	34,50	29,50	23,50	40,00	40,00	
Średnice, materiał	PVC Ø200	PVC Ø200	PVC Ø200		PVC Ø200	
Spadek	3,8 %	1,7 %		0,5 %		1,9 %
Długość trasy [m]	0,00	34,50	64,00	87,50	127,50	167,50

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"IZOTERMA" PRACOWNIA PROJEKTOWA
10 - 137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami		
Projektował:	tech. bud.Ryszard Fietau upr. Nr 9 / 90 OL ; 10 / 94 / OL	**Sprawdził:**	inż. Piotr Świgiński upr. bez. nr 199/87/P/POOS/O0
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Kondrowicz upr. Nr 110 / 89 / OL ; upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 210 / 89 / OL		
Inwestor:	Urząd Gminy Dźwierzuty ul. Mieczysława Pl. 1 19-230 Dźwierzuty	Adres Inwestycji:	na trasie Ukiel - Dąbrowa - Dźwierzuty
Skala:	**Data:**	**Nr rys.:**	
1 : 100 : 500	**04. 2009 r.**	**94**	