



Urząd Gminy
ul. Niepodległości 6
12 - 120 Dźwierzuty
Woj. Warmińsko - Mazurskie

Tel. 089 6211232
Fax 089 6211233
NIP 745-10-90-664
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
www.ug-dzwierzuty.pl

Nasz znak: ZP-341/11/2010

Dźwierzuty, dnia 22.11.2010 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zamówienia publicznego znak: ZP-341/11/2010 – na Budowę kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 18 i 19 listopada 2010 r. wpłynęły (fax) następujące zapytania dot. postępowania:

Odpowiedzi zostały umieszczone pod pytaniami.

Pytanie 1 : Według SIWZ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w etapie II również kanalizację grawitacyjną TS Ø200mm L =562,0 m. Przedmiary robót udostępnione przez Zamawiającego nie uwzględniają w.w. odcinka kanalizacji . Proszę o jednoznaczne określenie zakresu przedmiotu zamówienia etap II oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź : Rura grawitacyjna TS Ø 200 została ujęta łącznie w rubryce 38 z rurami ochronnymi o tej samej średnicy. Rury przewodowej jest 562m (jak w opisie technicznym) reszta jest to rura ochronna.

Pytanie 2 : Zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia (SIWZ), etap III obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej TS Ø200mm o długości L = 396,0 m, natomiast wg dokumentacji projektowej (profile sieci), długość ww. odcinka sieci jest większa. Proszę o wskazanie, jaka długość ww. sieci kanalizacji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : Długości rur powinny być wykonane zgodnie z profilem. Omyłkowo ujęto rury wykonane przewiertem w rurach z PVC wykonane standardowo. Dlatego należy zmienić w przedmiarze ORZYNY :

- Pozycja 12 - zmiana długości na 6583,3 m
- Pozycja 48 - zmiana długości na 637,0 m
- Pozycja 50 - zmiana długości na 637,0 m

Pytanie 3 : Czy kanalizację tłoczną Ø 110mm L = 2427,5 m (etap III) należy wykonać z rur TS czy z rur Robust? (rozbieżność pomiędzy opisem w SIWZ, a przedmiarem robót). Czy w przedmiarze robót (Jeleniowo etap III) wykonanie ww. sieci kanalizacji zostało ujęte w pozycjach przedmiarowych nr 12 i nr 38 (Jeleniowo etap III) ? Czy pozycja nr 12 powinna obejmować jedynie materiał, a pozycja nr 38 jedynie wykonanie przecisku sterowanego?

Odpowiedź : Należy wykonać z rur Robust. Do części drugiej- Zostało to ujęte w pozycjach 14 i 38. W pozycji 14 sam materiał w pozycji 38 sam przewiert.

Pytanie 4 : W przedmiarze robót (Grądy etap III) dla pozycji nr 25 (wykonanie przewiertu) brakuje pozycji, która uwzględniałaby materiał (rurę osłonową do przewiertu).

Odpowiedź : W przedmiarze Grądy etap III należy uwzględnić łącznie z materiałem Robust Ø 200 o długości 37,5m.

Pytanie 4 : W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby Oferent w swojej ofercie „wykazał wykonanie 2 zadań polegających na wybudowaniu sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych o długości min. 20 km , przy czym co najmniej jedna ze wskazanych robot musi zawierać w swoim zakresie budowę przepompowni ścieków lub pompowni wody(...)”

Czy jeden obiekt posiadający rozmiar rzeczowy o łącznej długości nie mniejszej niż 40km sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej z przepompownią ścieków lub pompownią wody spełni wymogi specyfikacji?

Odpowiedź : 1 zadanie nie spełnienia warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 5 : Czy dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych pomp polskiej produkcji zamiast pomp typu Grundfos?

Odpowiedź : Na to pytanie odpowiada pytanie 15 z odpowiedzi na pytania z 16 i 17 listopada 2010.

Pytanie 6 : Czy możliwe będzie wybudowanie zbiorników przepompowni ścieków z kręgów betonowych z betonu B35 zamiast zbiorników z polimerobetonu?

Odpowiedź : Nie jest możliwe wybudowanie zbiorników przepompowni ścieków z kręgów betonowych z betonu B35 zamiast zbiorników z polimerobetonu.

Pytanie 7 : Z uwagi na bardzo duży zakres przetargu prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty o co najmniej 7 dni. Prosimy o wcześniejszą informację w tym temacie z uwagi na przygotowanie wadium.”

Odpowiedź : Z uwagi na bardzo duży zakres przetargu i bardzo dużą ilość pytań przesuujemy datę otwarcia ofert na **06-12-2010**.

Wójt Gminy Dźwierzuty
mgr inż. Marek Bojarski